Warszawa 2020-07-07

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa

Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz jednostki miary):
Wykonanie izolacji przeciwwilgociową pionowej ściany piwnic w rejonie szatni pracowniczej, wykonanie nowej opaski w rejonie robót związanych z izolacja przeciwwilgociową, wymiana rury spustowej na rurę PCV o śr. 110 mm, przeczyszczenie i udrożnienie przykanalika deszczowego oraz podłączenie rury PCV rurą kamionkową przykanalika deszczowego i rynną przy budynku biurowym na terenie Rejon Odbioru i Wywozu Nieczystości przy ul. Kopijników 13 w Warszawie.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie izolacji przeciwwilgociową pionowej ściany piwnic w rejonie szatni pracowniczej, wykonanie nowej opaski w rejonie robót związanych z izolacja przeciwwilgociową, wymiana rury spustowej na rurę PCV o śr. 110 mm, przeczyszczenie i udrożnienie przykanalika deszczowego oraz podłączenie rury PCV o śr. 110 mm z rurą kamionkową przykanalika deszczowego o śr. 200 mm i rynną przy budynku biurowym.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- rozbiórka opaski przy budynku na długości 4,5 mb;

- wykonanie wykopu przyściennego w celu odkrycia ściany piwnicznej poniżej poziomu terenu – dł.=4,5 mb, szer. 1,2 mb; gł. 1,8 mb;

- oczyszczenie ściany zagłębionej poniżej terenu środkami odgrzybiającymi;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i wyprawy zewnętrznej;

- zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu;

- odtworzenie opaski z wyprofilowanie jej spadku od ściany budynku;

- wymiana rury spustowej na rurę PVC o f 110 mm od połączenia z rynną do rewizji (łącznie z rewizją f 110 mm) o dł. 7,8 mb;

- wykonanie przeczyszczenia, udrożnienie przykanalika deszczowego rury kamionkowej o śr. 200 mm;

- połączenie nowej rury spustowej z przykanalikiem kamionkowym o śr. 200 mm;

- odtworzenie terenu po zakończonych pracach.

Załączniki:

zał. nr 1 – widok elewacji budynku;

zał. nr 2 – rzut budynku.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. do zawarcia umowy.

Wymagany **termin realizacji zamówienia**: 2020-08-07.

Wymagany **okres gwarancji** wynosi: 24 miesiące

Termin składania ofert upływa w dn.: 2020-07-13 o godz. 12:00

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej za przedmiot zamówienia: Janusz Kotlarski

Tel. kontaktowy: 22 39 10 240

Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: zun@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43

Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:

cena- 100%

Zapraszamy do składania ofert.